

REKONSTRUKCE HORKOVODNÍCH KOTELN VE MĚSTĚ BIRSK REPUBLIKA BAŠKORTOSTÁN RUSKO

- Firma UCHYTIL s.r.o. zpracovávala dokumentaci pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení včetně provozního předpisu, pro rekonstrukci horkovodní kotelny č.5 o celkovém výkonu 36,5 MW.
- Jednalo se o napojení čtyř kotlů o výkonu 8 MW, jednoho kotle o výkonu 4MW a dvou Kogeneračních jednotek o tepelném výkonu 249 kW a elektrickém výkonu 178 kW do stávající kotelny.
- Projekt zahrnoval technologii, elektro, MaR a řídicí software, včetně zařízení nutných pro provoz kotelny (úpravna vody vytápění kotelny, plynoinstalace, expanzní a doplňovací zařízení).
- Součástí zakázky byla projektová dokumentace pro instalaci 3 KJ o tepelném výkonu 249 kW a elektrickém výkonu 178 kW do kotelny č.2, kde KJ zajišťují pokrytí vlastní spotřeby el.energie.
- Projektová dokumentace byla kompletně zpracována v Ruském jazyce.
- Firma UCHYTIL s.r.o. zde také zajišťovala stavební a autorský dozor a také najetí kotelny č. 5 včetně komplexních zkoušek.

