

Brno, Nový Lískovec

- Kompletní rekonstrukce teplovodních sítí s použitím předizolovaného potrubí, dodávka a montáž domovních předávacích stanic do jednotlivých domů napojených na výměňkovou stanici VS6 Brno, Nový Lískovec, Oblá 12a
- Provedení výkopových prací, odkrytí kanálu - cca 500 m
- Dodávka a montáž předizolovaného potrubí
- Zapravení komunikací a uvedení terénu do původního stavu
- Montáž domovních předávacích stanic pro přípravu topné a teplé vody
- Dodávka a montáž systému měření a regulace s vlastní ekvitermní regulací v každém objektu



Lovochemie, a.s. Lovosice

- Dodávka a montáž parovodu DN 125 (3,7MPa, 445°C, 1085m)
- Dodávka a montáž parovodu DN 250 (3,7MPa, 445°C, 1020m)
- Kompletní dodávka parovodu startovací páry v rámci stavby KD6

